

08 - ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Interventi di ripristino efficienza idraulica reticolo minore località val Garde
e sfioro acque bianche via Riva

COMMITTENTE: Comune di VIADANICA

Data, 19/12/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 002	<p>Oneri di scavo e rinterro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - movimenti terra per formazione pista di accesso all'area di intervento A1 lungo il corso della Val Garde con utilizzo di materiali in posto e spostamenti entro 100 m di distanza; - scavi in alveo e sulle sponde per formazione delle sedi di posa di traverse e protezioni spondali compresi oneri per spostamento dei materiali entro 100 m di distanza; - rinterro con i medesimi materiali al termine dei lavori e ripristini; - sistemazione del materiale di risulta sulle scarpate; - recupero di pietre dal torrente di dimensioni oltre i 10-20 l per la costruzione delle scogliere. <p>euro (duemilacinquantacinque/43)</p>	a corpo	2'055,43
Nr. 2 003	<p>Operazioni di scavo e ripristino per esecuzione cameretta ispezione, per deviazione fognatura e per asportazione materiale accumulato al sottopasso SP80 intervento A3.</p> <p>Si intende compreso ogni onere per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglio, demolizione e smaltimento asfalto; - scavo a pozzo per formazione spazio inserimento cameretta A3; - scavo per deviazione tubazione alla fognatura comunale; - demolizione materiali accumulati nel sottopasso per consentire lo spostamento manuale alla zona di asportazione con mezzo; - demolizione parete cameretta fognatura esistente con innesto deviazione tubazione fognatura e sigillature; - asportazione e smaltimento materiale accumulato nel sottopasso mediante operazioni manuali di scavo a spostamento materiali dal sottopasso allo scavo per la cameretta; - rinterro con mistone naturale di cava a tergo della nuova cameretta; - ripristino pavimentazione asfaltata. <p>euro (duemilaquattrocetantasei/24)</p>	a corpo	2'476,24
Nr. 3 004	<p>Intervento A4: riparazione tubazione.</p> <p>Si intende compreso ogni onere per il riempimento e la sigillatura delle cavità nella tubazione cls 1000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingresso dalla cameretta A3 di materiali (betoncino) e addetti; - trasporto del betoncino all'interno della tubazione; - operazioni di riempimento e sigillatura con betoncino nella tubazione. <p>Operazioni condotte da parte di addetti abilitati e formati ai sensi del dpr 177/2011, imbragati per il recupero, posti su carrello trainabile e controllato con telecamera inserita dalla parte opposta rispetto al loro ingresso.</p> <p>euro (duemilacentonovantacinque/23)</p>	a corpo	2'195,23
Nr. 4 005	<p>Accesso all'area, scavi e demolizioni per esecuzione cameretta intervento A5.</p> <p>Si intende compreso ogni onere per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accedere all'area; - demolire ed asportare/smaltire il materiale esistente derivante dal crollo della cameretta ante; - demolire pareti e soletta della cameretta esistente e di 1 m della tubazione a monte e scavo per posa cameretta; - asportare e smaltire i materiali di demolizione e collocare i materiali da ripristinare per rinterri; - rinterri a tergo delle pareti della nuova cameretta; - ripristino pavimentazioni. <p>euro (millecinquecentoottantadue/05)</p>	a corpo	1'582,05
Nr. 5 006	<p>Intervento A6: asportazione materiale dalla tubazione e dalla cameretta 351 mslm</p> <p>Si intende compreso ogni onere per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione pavimentazione soprastante la soletta di copertura; - asportazione della soletta di copertura e posizionamento a fianco per il recupero; - ingresso operatore abilitato e formato DPR 177/2011 con imbragatura; - demolizione a mano con martello demolitore dei materiali di taglia maggiore; - spostamento dei materiali nella cameretta; - sollevamento dei materiali al piano campagna; - carico dei materiali su automezzi; - pulizia cameretta e riparazione fori con betoncino; - riposizionamento cameretta e ripristino pavimentazione. <p>euro (milleduecentosessantadue/74)</p>	a corpo	1'262,74
Nr. 6 007	<p>Scavi, demolizioni, smaltimenti, ripristini per intervento A7.</p> <p>Si intende compreso ogni onere per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spostare cancello esistente ed accedere all'area; - tagliare l'albero di diametro 40 cm e asportarlo; - eseguire lo scavo sino a raggiungere la tubazione; - demolire ed asportare la tubazione; - completare lo scavo per consentire la posa della nuova tubazione (profondità di posa circa 4 m); - oneri aggiuntivi rispetto alla fornitura e posa del tubo per inserimento della tubazione nella cameretta esistente e per sigillature; - spostamento ed accumulo materiale da utilizzare per il successivo riempimento entro 100 m di distanza; - rinterro col materiale accumulato in cantiere e ripristino dei luoghi. <p>euro (duemilanovecentonovantauno/84)</p>	a corpo	2'991,84
Nr. 7 A1.3.005.000 05.g	<p>Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio Test di cessione su materiali da scavo ex Allegato 3 DM 5 febbraio 1998</p> <p>euro (quattrocentoventisei/66)</p>	cad	426,66
Nr. 8 A1.3.015.000 45.b	<p>Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterri o riempimenti di scavi o depressioni mistone naturale di cava</p> <p>euro (trenta/15)</p>	m3	30,15
Nr. 9	<p>Sovrapprezzo per demolizione di manufatti o trovanti rocciosi di volume superiore ai 0,20 m3 rinvenute negli scavi, compreso il sollevamento</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A1.3.015.000 60.a	dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero e le eventuali opere di presidio: per m3 di muratura di mattoni o pietrame euro (cinquantasette/74)	m3	57,74
Nr. 10 A1.3.020.000 10.c	Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile fino a 4 t, per ogni km o frazione di km aggiuntivo, a viaggio euro (due/40)	cad	2,40
Nr. 11 A1.3.020.000 10.d	Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile maggiore di 4 t, per ogni km o frazione di km aggiuntivo euro (zero/54)	m3	0,54
Nr. 12 A1.3.020.000 20.a	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (sette/68)	t	7,68
Nr. 13 A1.3.020.000 20.c	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (dieci/96)	t	10,96
Nr. 14 A1.3.020.000 20.g	idem c.s. ...di laboratorio: rifiuti vegetali (CER 200201 - rifiuti non pericolosi) euro (ottantauno/42)	t	81,42
Nr. 15 A1.3.020.000 25.a	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti euro (due/40)	t	2,40
Nr. 16 A1.3.030.000 10.c	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (novantaotto/20)	m3	98,20
Nr. 17 A1.3.030.000 15.c	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: **C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centotrentaquattro/52)	m3	134,52
Nr. 18 A1.3.030.000 20.n	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (centocinquantasei/04)	m3	156,04
Nr. 19 A1.3.030.000 45	** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata qualità B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (uno/10)	kg	1,10
Nr. 20 A1.3.030.000 55.a	Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti) euro (ventitre/88)	m2	23,88
Nr. 21 A1.3.030.000 55.c	idem c.s. ...il ponteggio: per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio da 3,5 a 5,5 m, misurate per tutta l'altezza euro (trentacinque/32)	m2	35,32
Nr. 22 A1.3.075.000 05.a	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata su tre ordini di filo e legata agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m circa, in fori già predisposti: rete e fili di tesatura in filo zincato plastificati, ritti e saette in profilati a T plasticati altezza della rete 2,00 m euro (trentatre/79)	m	33,79
Nr. 23 A2.3.015.000 40.b	Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato in cantiere, compreso carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m euro (sei/37)	m3	6,37
Nr. 24 A2.3.015.000 55	Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo assestamento, misurato costipato euro (tre/36)	m3	3,36
Nr. 25 A2.3.020.000 15.a	Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio, con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06) euro (sette/95)	m3	7,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 26 A2.4.025.000 15	Posa in opera di grigliati per infernotti e intercapedini, (peso minimo 20 kg) come al M.3.25.10 e al M.3.25.11 euro (due/14)	kg	2,14
Nr. 27 M0.3.005.00 010.b	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o per edifici completi di piccola e media entita', compresi e compensati nel prezzo gli accessori, le saldature, escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.b o A2.4.25.5.b: strutture metalliche realizzate con impiego di profili composti o reticolari ed anche di profilati semplici euro (tre/18)	kg	3,18
Nr. 28 M0.3.035.00 010.a	Zincatura: ** a caldo di barriere, parapetti e griglie euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 29 W1.3.030.00 010.a	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (tre/74)	m3	3,74
Nr. 30 W1.3.030.00 010.b	idem c.s. ...loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (nove/06)	m3	9,06
Nr. 31 W1.3.030.00 015.e	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra 0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (tredici/74)	m3	13,74
Nr. 32 W1.3.035.00 035	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati euro (due/23)	m2	2,23
Nr. 33 W1.3.040.00 005	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 euro (zero/91)		0,91
Nr. 34 W1.3.040.00 010.b	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm euro (dodici/46)	m2	12,46
Nr. 35 W1.3.040.00 010.e	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione a mano di cui alle voci precedenti (Percentuale 48%) euro (sei/00)	m2	6,00
Nr. 36 W1.3.040.00 020.a	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm euro (cinque/66)	m2	5,66
Nr. 37 W1.3.040.00 020.h	idem c.s. ...1.000 m2): onere per ulteriore spostamento delle macchine operatrici caricate su rimorchio/semirimorchio nella stessa giornata lavorativa per lavori non continuativi euro (duecentosettantasei/00)	a corpo	276,00
Nr. 38 W1.3.075.00 035.f	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: diametro esterno 315 mm euro (trentanove/90)	m	39,90
Nr. 39 W1.3.075.00 035.g	idem c.s. ...diametro esterno 400 mm euro (sessanta/00)	m	60,00
Nr. 40 W1.3.075.00 035.h	idem c.s. ...diametro esterno 500 mm euro (novantadue/50)	m	92,50
Nr. 41 W1.3.085.00 010	Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carature per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo; valutate per m3 di volume netto euro (trecentoventicinque/12)	m3	325,12
Nr. 42 W1.3.090.00 005.c	Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale euro (due/32)	kg	2,32
Nr. 43 W1.3.090.00 010.c	Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg euro (sessantacinque/20)	cad	65,20
Nr. 44 W2.3.005.00 005.f	Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, IPA (idrocarburi Policiclici Aromatici), PCB euro (trecentosessantadue/66)	cad	362,66
Nr. 45 W2.3.015.00	Rimozione di recinzione in rete metallica e relativi paletti in legno o in ferro, compresi la formazione di rotoli, la rimozione dei paletti mediante taglio, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
040	ed eventuali opere di demolizione. euro (otto/03)	m2	8,03
Nr. 46 W2.3.015.00 060.a	Demolizione con mezzi meccanici di manufatti compresi le puntellature occorrenti, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero ed eventuali opere di presidio per il mantenimento di parte del manufatto. muratura di pietrame o di mattoni legati con malta di qualunque tipo o in calcestruzzo semplice o leggermente armato fino a 20kg/mc euro (centododici/00)	m3	112,00
Nr. 47 W2.3.020.00 010.a	Taglio pavimentazioni in calcestruzzo (quantita' minima 100 m): eseguito con mezzo meccanico, per profondita' da 6 a 10 cm euro (quindici/22)	m	15,22
Nr. 48 W2.3.020.00 010.b	Taglio pavimentazioni in calcestruzzo (quantita' minima 100 m): per ogni cm di profondita' in piu' (rispetto ai 10 cm) euro (uno/45)	m	1,45
Nr. 49 W2.3.025.00 005.a	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm euro (due/46)	m2	2,46
Nr. 50 W2.3.025.00 005.b	idem c.s. ...750 m2): per ogni cm di profondita' oltre ai 3 cm euro (zero/80)	m2/cm	0,80
Nr. 51 W2.3.025.00 005.c	idem c.s. ...750 m2): maggiorazione "una tantum" per lavori eseguiti su superfici inferiori a 750 m2, quota fissa euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Nr. 52 W2.3.025.00 005.d	idem c.s. ...750 m2): onere per ulteriore spostamento della fresa caricata su rimorchio/semirimorchio euro (duecentoquarantacinque/94)	a corpo	245,94
Nr. 53 W2.3.075.00 010.f	Fornitura e posa in opera di tubi turbocentrifugati a compressione verticale con armatura metallica e innesto a bicchiere per fognature, compresi anello di tenuta a rotolamento, formazione del piano di posa con letto di sabbia, esclusi verniciatura, scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: con diametro interno di 100 cm euro (centoquarantaquattro/14)	m	144,14
Nr. 54 W2.3.075.00 010.o	idem c.s. ...a parte: maggiorazione per anello di tenuta incorporato (Percentuale 18%) euro (venticinque/95)	m	25,95
Nr. 55 Z0.3.005.000 05.b	Decespugliamento eseguito a mano delle aree e delle scarpate arginali interessate dai lavori, compresi il carico e lo scarico, il trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero. su superfici inclinate fino a 30° euro (due/40)	m2	2,40
Nr. 56 Z0.3.005.000 10.b	Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di eta' superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6, compresi il carico e lo scarico, il trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero. su superfici in scarpata fino a m 8 di lunghezza euro (zero/41)	m2	0,41
Nr. 57 Z0.3.005.000 15.a	Esecuzione di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle aree interessate dai lavori, in luoghi accessibili a mezzi meccanici, compresa l'estirpazione delle ceppaie e delle radici, compresi il carico e lo scarico, il trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero. diametro inferiore a cm 20 euro (sessantacinque/34)	n	65,34
Nr. 58 Z0.3.005.000 15.b	idem c.s. ...smaltimento/recupero. diametro da cm 20 fino a 40 cm euro (centouno/34)	n	101,34
Nr. 59 Z0.3.010.000 05.a	Formazione di scogliere e manufatti simili con blocchi di pietra di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano di appoggio, esclusa la formazione di eventuali fondazioni. con blocchi gia' presenti in cantiere euro (trentatre/86)	m3	33,86
Nr. 60 Z0.3.010.000 05.c	idem c.s. ...eventuali fondazioni. con blocchi di pietra grigia non geliva tipo Valbrenbana, compresa fornitura euro (sessantadue/94)	m3	62,94
Nr. 61 Z0.3.010.000 05.d	idem c.s. ...eventuali fondazioni. sovrapprezzo per intasamento con calcestruzzo Rck 30 N/mm2 pari al 20% del volume. euro (ventiotto/75)	m3	28,75
Nr. 62 Z0.3.010.000 05.e	idem c.s. ...eventuali fondazioni. sovrapprezzo per intasamento con calcestruzzo Rck 30 N/mm2 pari al 40% del volume. euro (quarantatre/74)	m3	43,74
	Data, 19/12/2017		
	Il Tecnico		

